

PRZĘMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze robót budowlanych			
1 d.1	KNNR 7 0601-05 z.o.3.4.	Demontaż ścianki działowej w pokoju nauczycielskim na parterze w skrzydle budynku od str. północnej (4.6-1.5)*3.2	m ² m ²	 9.920	
				RAZEM	9.920
2 d.1	KNNR 7 0601-05 z.o.3.4.	Demontaż ścianki działowej pomiędzy pomieszczeniami sprzątczek a pom. socjalnym obok pom. kuchni 3.8*3.2	m ² m ²	 12.160	
				RAZEM	12.160
3 d.1	KNNR 7 0601-05 z.o.3.4.	Demontaż ścianki działowej w WC i pom. personelu (2.3+2.0*1.2)*3.2	m ² m ²	 15.040	
				RAZEM	15.040
4 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic okna drewnianego (podawczego) o pow do 2,0 m2	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.8*1.2*2	m ²	1.920	
				RAZEM	1.920
5	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnicy drewnianej i metalowej ze skrzydłami w pom. zmywalni, personelu WC i socjalnym 0.9*2.0+0.8*2.0+0.7*2.0*2	szt.		
			szt.	6.200	
				RAZEM	6.200
6	KNR 4-01 d.1 0354-04	Demontaż drzwi drewnianych (skrzydeł) (ościeżnice metalowe pozostają) 5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
7	KNR 4-01 d.1 1208-03	Ługowanie farby olejnej ze ścian (3.8+3.3+1.75+2.0+3.05+3.05+3.8+2.95)*1.6	m ²		
			m ²	37.920	
				RAZEM	37.920
8	KNNR 3 d.1 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych z oczyszczeniem podłoża z resztek zaprawy 13.76+23.71+4.5+5.32+5.32+3.96	m ²		
			m ²	56.570	
				RAZEM	56.570
9	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 7.68	m ²		
			m ²	7.680	
				RAZEM	7.680
10	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ceramicznych (inventaryzacja) pom. nr 1- (4,22+3,26)*2*1,6-1,2*1,6-1,5*1,6=19,62 pom. nr 2 - (2,6+9,12)*1,6*2-0,9*1,6*2+0,3*2*1,6+0,4*4*1,6=38,14 pom. nr 5- (3,8+0,6(*1,6=7,04 pom. nr 7 i 8- (1,8+2,3+0,2)*2,0=8,6 73.4	m ²		
			m ²	73.400	
				RAZEM	73.400
11	KNR 4-01 d.1 0106-04	usunięcie z parteru budynku gruzu na odległość 20 m (9.92+12.16+17.6)*0.15+56.57*0.02+73.4*0.02+0.8	m ³		
			m ³	9.351	
				RAZEM	9.351
12	KNR 4-01 d.1 0108-19 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiętych konstrukcji żwirowych i żelbetowych na odległość 10 km 9.351	m ³		
			m ³	9.351	
				RAZEM	9.351
13	KNR 0-45 d.1 0101-02	Utylizacja gruzu 9.44	m ²		
			m ²	9.440	
				RAZEM	9.440
2		Roboty murowe			
14	KNR 4-01 d.2 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego gr 25 cm (0.8*1.2+1.0*2.0+1.5*2.0)*0.25+(0.3*2.0+1.1*1.26)*0.25	m ³		
			m ³	1.987	
				RAZEM	1.987
15	KNR 2-02 d.2 0121-03	Ścianki działowe z betonu komórkowego (zamurowanie otworu drzwiowego) 0.9*2.0	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
16	KNR 2-02 d.2 0126-05	-ułożenie nadproży prefabrykowanych, L-19 nad otworem drzwiowym z pokoju nauczycielskiego na korytarzu 1.2*2	m		
			m	2.400	
				RAZEM	2.400
17	KNR 4-01 d.2 0708-02	Wykonanie pasów tynku o szer. do 25 cm na ścianach i suficie po wyburzeniu ścianek gr 15 cm (działowych)	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.2*7+3.8+2.3*1.2+2.0+3.1	m	34.060	
				RAZEM	34.060
18	KNR 4-01 d.2 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III na ścianach po zamurowaniu w 1 miejscu (0.8*1.2+1.0*2.0+1.5*2.0+0.3*2.0+0.9*2.0+1.2*1.25)*2	m ²		
			m ²	19.720	
				RAZEM	19.720
19	KNR 4-01 d.2 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych na ścianach po rozebraniu wykładziny z płytek ceramicznych 73.4	m ²		
			m ²	73.400	
				RAZEM	73.400
20	KNR 4-01 d.2 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lna stropach pokój nauczycielski -13,76m ² pom. kuchenne-12,54m ² pom. socjalne-23,71m ² korytarz - 4,25+4,57=8,82m ² 70.04	m ²		
			m ²	70.040	
				RAZEM	70.040
21	KNR 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków na ścianach (4.22+3.26)*2*1.6+(9.12+2.6)*2*1.6+(0.2*3+0.8)*1.6+(1.55+2.95)*2*3.2+(3.8+2.95)*2*3.2+(3.8+3.3)*2*3.2+(1.18+3.3)*2*3.2	m ²		
			m ²	209.792	
				RAZEM	209.792
22	KNR 2-02 d.2 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 70.04+0.25*(3.1+3.2+3.2)	m ²		
			m ²	72.415	
				RAZEM	72.415
23	KNR 2-02 d.2 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach (4.22+3.26)*2*3.2+(9.12+2.6)*2*1.6+(0.2*3+0.8)*1.6+(1.55+2.95)*2*3.2+(3.8+2.95)*2*3.2+(3.8+3.3)*2*3.2+(1.18+3.3)*2*3.2	m ²		
			m ²	233.728	
				RAZEM	233.728
24	KNR 2-02 d.2 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (pom. kuchenne oraz pom. socjalne przy brodziku) wymiary płytek zgodnić z użytkownikiem (9.12+2.6)*2*1.5+(0.2*3+0.4)*2*1.5-1.0*2.0*1.5+(1.2+1.2)*1.5	m ²		
			m ²	38.760	
				RAZEM	38.760
25	KNR 2-02 d.2 0829-08	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej 38.76	m ²		
			m ²	38.760	
				RAZEM	38.760
26	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome 13.76+23.71+11.21+12.54+4.57+4.25+0.3*1.0*3+0.15*0.9*3+3.1*0.15+0.2*1.2	m ²		
			m ²	72.050	
				RAZEM	72.050
27	ZKNR C-2 d.2 0605-02	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr.-5 mm 72.05	m ²		
			m ²	72.050	
				RAZEM	72.050
28	KNR 2-02 d.2 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; układane na klej 72.05	m ²		
			m ²	72.050	
				RAZEM	72.050
29	KNR 2-02 d.2 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą (3.05+1.55)*2+(3.8+2.95)*2+(9.12+2.6)*2+0.2*2+0.4*2+0.4*2+(3.26+4.22)*2+(1.18+3.3)*2+(3.8+3.3)*2-1.0*9	m		
			m	77.260	
				RAZEM	77.260

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30	d.2 kalk. własna	zamontowanie 2 kratak ściekowych o wym. 20x20 cm w podłodze (pom.socjalne i kuchenne)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNR-W 2-02 2004-03	Obudowa pionów c.o., wod-kan, oraz przewodów wentylacyjnych w pomieszczeniu kuchennym i pokoju nauczycielskim płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 100-01 $0.4*3*3+(0.5+0.4*2)*2.5+(0.15*2+0.3)*4*3.2$	m ²		
			m ²	14.530	
				RAZEM	14.530
3		Stolarka drzwiowa i okienna			
32	KNR-W 2-02 1039-01	Okna podawcze aluminiowe podnoszone do góry (szkło bezpieczne) o wym. 0,8x1,2	m ²		
		0.8*1.2	m ²	0.960	
				RAZEM	0.960
33	NNRNKB d.3 202 2143-03	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 45 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym- gr. 3 cm	m		
		0.9	m	0.900	
				RAZEM	0.900
34	KNR AT- d.3 12 0109-03	Skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone w ramie z drewna iglastego o szer. ościeżnicy 80-90 cm w kolorze jak istniejące na holu przy wyjściu zamykane na zamek z wkładką ,szyldem i klamką $0.9*2.0*5+0.8*2.0$	m ²		
			m ²	10.600	
				RAZEM	10.600
35	KNR 4-01 d.3 0322-02	Obsadzenie kratak wentylacyjnych o wym 20x14 cm w ścianach	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
4		Roboty malarskie			
36	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi sufitów	m ²		
		$70.04+4.75*4.6$	m ²	91.890	
				RAZEM	91.890
37	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe-pomiwsczeń socjalnych oraz sali lekcyjnej na parterze	m ²		
		$233.73+(4.6+4.75)*2*3.2$	m ²	293.570	
				RAZEM	293.570
38	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów-w kolorze uzgodnionym z użytkownikiem	m ²		
		91.89	m ²	91.890	
				RAZEM	91.890
39	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-w kolorze uzgodnionym z użytkownikiem	m ²		
		293.57	m ²	293.570	
				RAZEM	293.570
40	KNR 4-01 d.4 1212-04 analogia	Dwuokrotne malowanie farbą olejną ościeżnic metalowych kolor uzgodnić z użytkownikiem	m ²		
		$0.9*2.0*5+0.8*2.0$	m ²	10.600	
				RAZEM	10.600
41	d.4 kalk. własna	Odtworzenie malowania lamperii w pom. stołówki po zamurowaniu otworu drzwiowego i okna podawczego	m ²		
		$1.0*2.0+0.8*1.2$	m ²	2.960	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.960
5		Instalacje sanitarne			
5.1		Roboty demontażowe			
42	KNNR 8 d.5. 0422-01 1	Demontaż grzejnika żeliwnego	kpl.		
		7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
43	KNNR 8 d.5. 0412-05 1	Demontaż zaworu grzejnikowego	szt		
		7	szt	7.000	
				RAZEM	7.000
44	KNNR 8 d.5. 0225-03 1	Demontaż umywalki porcelanowej z korkowaniem podejść do- pływowych i odpływowych	kpl		
		4	kpl	4.000	
				RAZEM	4.000
45	KNNR 8 d.5. 0225-02 1	Demontaż zlewozmywaka dwukomorowego oraz brodzika pod prysznicem i wanny	kpl		
		2+1+1	kpl	4.000	
				RAZEM	4.000
46	KNNR 8 d.5. 0225-05 1	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną łącznie z korkowaniem dopływu i odpływu	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNNR 8 d.5. 0122-04 1	Demontaż baterii prysznicowej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNNR 8 d.5. 0224-01 1	Demontaż wpustu podłogowego	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
49	KNNR 8 d.5. 0122-04 1	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
50	KNNR 8 d.5. 0108-01 1	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.15- mm na ścianie łącznie z korkowaniem	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
51	KNNR 8 d.5. 0108-07 1	Demontaż rurociągu z PCW łączonego metodą klejenia o śr.50 mm na ścianie-podejście do umywalk i, zlewozmywaka i wan- ny	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
52	KNR-W 4- d.5. 02 0232- 1 01	Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych o śr. 32-40 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
5.2		Roboty montażowe			

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
53	KNNR 4 d.5. 0137-01 2	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm-o podwyższonym standardzie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
54	KNR 2-15 d.5. 0115-05 2 analogia	Zestaw natryskowy prysznicowy z deszczownicą przy brodxziku w pom. socjalnym	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
55	KNR-W 2- d.5. 15 0218- 2 01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 110 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
56	KNNR 4 d.5. 0229-05 2	Zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej ujęty w mwblach kuchennych poz.71	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
57	KNNR 4 d.5. 0218-03 2	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
58	KNR 2-15 d.5. 0223-02 2	Montaż brodzików natryskowych metalowy 90x90 cm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
59	KNNR 4 d.5. 0211-01 2	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr.d 75mm o połączeniach wciskowych tj. zlewozmywak, umywalka, pralka i brodzik	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
60	KNNR 4 d.5. 0208-01 2	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
61	KNNR 4 d.5. 0418-07 2	Grzejniki stalowe dwupłytowe C22 800x600 mm w pokoju nauczycielskim(nr 1)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
62	KNNR 4 d.5. 0418-07 2	Grzejniki stalowe dwupłytowe C22 800x600 mm w pomieszczeniu technicznym (nr4)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
63	KNNR 4 d.5. 0418-07 2	Grzejniki stalowe dwupłytowe C221400x600 mm ww pomieszczeniu kuchennym(nr2)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
64	KNNR 4 d.5. 0418-07 2	Grzejniki stalowe dwupłytowe C22 600x600 mm w pomieszczeniu socjalnym (nr3)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
65	KNNR 4 d.5. 0418-07 2	Grzejniki stalowe dwupłytowe C22 600x600 mm wkorytarzu przy wejściu do budynku(nr6)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
66	KNR 0-35 d.5. 0215-04 2	Głowice termostatyczne z zabezpieczeniem antykradzieżowym	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
67	KNR 0-35 d.5. 0215-06 2	Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe; śr. nom. 15 mm-RL1	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
68	KNNR 4 d.5. 0436-01 2	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
		5	urz.	5.000	
				RAZEM	5.000